

O.d.G. del 26-11-2024

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°.....¹

Deliberazione n°

140

del 26-11

Oggetto: **INDAGINE DI MERCATO PER LA SOSTITUZIONE DEL PORTONE OFFICINA – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ TEC.GEN**

ALLEGATI/NOTE:

Allegato 1: RDA 32/2024 UT

Allegato 2: ulteriori chiarimenti Ing. Pellicoro

Allegato 3: indagine di mercato per la sostituzione del portone del reparto Officina

Allegato 4: offerta TEC.GEN

Il Direttore Generale f.f., d'intesa con il Capo Unità Contratti ed Acquisti, riferisce quanto segue:

- con RDA 32/2024 UT, registrata al protocollo aziendale al n° 0014281/2024 del 06/09/2024 (**Allegato 1**), nell'ambito dell'ammodernamento e miglioramento delle condizioni di lavoro del reparto Officina, l'Ing. Pellicoro ha richiesto la sostituzione del portone scorrevole in metallo ubicato nel cortile di accesso alla Palazzina Amministrativa;
- sulla base delle indicazioni tecniche fornite nella RDA 32/2024 UT, integrate con ulteriori chiarimenti indicati dall'Ing. Pellicoro (**Allegato 2**), registrati al protocollo aziendale al n° 0015183/2024 del 23/09/2024, e comunicati alle ditte invitate iscritte nella categoria merceologica "Opere in ferro-vetro-legno" nel nostro Albo Fornitori, l'Ufficio Acquisti ha predisposto richiesta di preventivo (**Allegato 3**) per l'espletamento di un'indagine di mercato finalizzata alla fornitura e sostituzione del portone Officina, inclusi rimozione e smaltimento del portone esistente a carico dell'aggiudicatario;
- nell'ambito della suddetta procedura, sono pervenute n° 4 offerte:
 1. la società TEC.GEN ha offerto euro 20.900,00 al netto di IVA;
 2. la società ITAT ha offerto euro 27.500,00 al netto di IVA per l'indagine di mercato finalizzata alla sostituzione delle finestre del reparto Officina. Per tale motivo, tale offerta non è stata ammessa, non rientrando nell'esatta procedura di riferimento;

3. la società CAMPO ha offerto euro 29.500,00 al netto di IVA;
4. la società ITALIAPPALTI ha offerto euro 30.000,00 al netto di IVA;

– sulla base delle offerte proposte, la migliore offerta risulta quella presentata dalla società TEC.GEN, registrata al protocollo aziendale al n° 0016265/2024 del 09/10/2024 (**Allegato 4**), di euro 20.900,00 al netto di IVA.

Tanto premesso, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. B) del D. lgs. 36/2023, si propone:

1. di affidare la fornitura e la sostituzione del portone del reparto Officina, comprensiva di rimozione e smaltimento del portone attualmente installato, alla società TEC.GEN al prezzo a corpo di euro 20.900,00 oltre IVA;
2. di autorizzare la Direzione Generale e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Il Capo Unità Contratti ed Appalti

Il Direttore Generale f.f. _____



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta;
- ritenuto di accoglierla;
- a voti ...

DELIBERA

1. di affidare la fornitura e la sostituzione del portone del reparto Officina, comprensiva di rimozione e smaltimento del portone attualmente installato, alla società TEC.GEN al prezzo a corpo di euro 20.900,00 oltre IVA;
2. di autorizzare la Direzione Generale e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

RDA 32/2024 UT

Taranto 06/09/2024

c.a. Ufficio Acquisti/Sede

Dott. Nicola Carrieri

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA A SOSTITUZIONE PORTONE OFFICINA

Nell'ambito dell'ammodernamento e miglioramento delle condizioni di lavoro in officina, si richiede la sostituzione del portone scorrevole in metallo ubicato nel cortile di accesso palazzina amministrativa.

Il serramento da sostituire sarà della stessa tipologia "scorrevole" a due ante motorizzato; una delle due ante sarà provvista di passaggio pedonale chiuso mediante porta provvista di maniglione antipanico munita di dispositivo di sicurezza che blocca lo scorrimento dell'anta se la porta viene aperta.

RAL 5012 Blu chiaro

Nr 08 Oblò con angoli stondati, vetro stratificato opaco 8/9 (4 per ciascuna anta)

Misure approssimative 8.3 mt x 4.1 mt

Il portone esistente sarà rimosso e smaltito a carico dell'aggiudicatario.

E' previsto il ripristino degli intonaci ammalorati o danneggiati durante lo smontaggio del portone esistente per tutto il perimetro dell'apertura fino ad un metro di larchezza.

Per le altre caratteristiche si faccia riferimento al capitolato tecnico, parte integrante della richiesta.

NON E' AMMESSO IL SUBAPPALTO

La Ditta dovrà comunicare, al momento della presentazione dell'offerta, una dichiarazione attestante il possesso di TUTTI i requisiti previsti dal Dlg. 81/2008 e ss.ii. per le attività richieste mentre è solo previsto il noleggio di eventuali ponteggi e/o PLE per le lavorazioni in altezza. Tali documenti saranno presentati solo se aggiudicatari e valutati prima dell'emissione dell'ordine/contratto.

Grazie.

Unità Tecnica

Ing. Pellicoro Domenico

Si autorizza



CAPITOLATO TECNICO (PRODOTTO CERTIFICATO UNI EN 13241-1 A1:2011 CE)

Portone industriale ad apertura scorrevole in appoggio composto da ante monostrutturali autoportanti di dimensioni variabili (sp. mm 55): intelaiatura perimetrale in profilo sagomato "a coda di rondine" in acciaio zincato spess. 20/10 (profilo aperto per iniezione integrale), rivestimento in doppia lamiera liscia di acciaio zincato con trattamento sendzimir preverniciato spess. 8/10+8/10 (goffrata spess. 5/10+5/10) con film protettivo (da rimuovere entro 15 gg. dall'installazione), coibentazione integrale con poliuretano autoestinguente classe B2 esente da CFC (Cloro, Fluoro, Carburi) iniettato con ciclo di schiumatura ad alta pressione con densità di 40 kg/m³.

Sistema di giunzione ante mediante cerniere verniciate colore nero fissate alla struttura portante per mezzo di piastrine a contrasto perfettamente occultate dalle guarnizioni.

Sistema di movimentazione per mezzo di guida superiore in acciaio zincato spess. 35/10 con asole di fissaggio e registrazione, da ancorare a muro tramite tasselli; rullini di scorrimento con cuscinetti e perni registrabili. La guida è dotata di apposito sistema anti scarrucolamento.

Guida inferiore in profilato di acciaio zincato sp. 30/10, predisposta alla muratura, su cui scorrono apposite ruote con cuscinetti (gola a "U").

Il portone è di tipologia motorizzata con tutti i dispositivi di sicurezza antischiacciamento e deve essere dotato di apposito comando a pulsantiera che dia la possibilità di arrestare anche parzialmente la corsa.

Sistema di tenuta aria/acqua:

- tra anta e anta con guarnizioni antinvecchiamento in epdm colore nero;
- a pavimento, con spazzolino inferiore in nylon, di facile sostituzione, con profilo di supporto regolabile in alluminio preverniciato nero;
- tra ante e architrave con guarnizioni antinvecchiamento in epdm colore nero;
- tra anta e muro con apposito profilo in alluminio completo di spazzolino in nylon di facile sostituzione.

Sistema di chiusura manuale mediante cariglioni interni a un punto di chiusura (basso) aste in acciaio zincato con nottolini di guida non in vista (sistema esclusivo); a richiesta possibilità di cariglione con cilindro passante e maniglia esterna.

DATI MARCATURA CE UNI EN 13241-1 A1:2011

Certificazione di prodotto rilasciata da Istituto qualificato.

- Resistenza carico vento: classe 4 (kg. 100/mq., ca. 140Km/h)
- Resistenza termica media ($U=W/m^2 \cdot ^\circ K$): 1,60
- Durabilità: 20000 cicli

- Abbattimento acustico medio: 22 dB (Non certificabile)
- Resistenza al fuoco: B-S1,d0

COLORE Pannello liscio, a micronervature verticali passo mm. 160.

- Lamiera liscia: RAL 5012 blu chiaro
- Lamiera gofrata: Bianco simile RAL 5012 blu chiaro

PORTA PEDONALE APRIBILE A BATTENTE (passaggio mm. 1000x2100)

- Senza inciampo: "anta tagliata" con profilo di battuta superiore in alluminio nero, dotata di maniglione antipanico push-bar a due punti di chiusura con cilindro e maniglia esterna.

Deve essere ubicata in tutti i pannelli del portone lato est.

OBLO'

- In alluminio (taglio termico): profilo perimetrale in alluminio nero con angoli a 90°; inserimento di vetro a camera o stratificato fino ad uno spessore massimo di 40 mm.

LAMIERA CORTEN

Il rivestimento dei portoni forniti sarà realizzato con lamiera Corten.

La lamiera Corten è un prodotto siderurgico ricoperto - allo stato grezzo - da una patina oleosa che ne impedisce l'ossidazione.

La sgrassatura ne avvia l'ossidazione.

L'ossidazione completa avviene dopo alcuni mesi dall'esposizione del materiale alle intemperie.

Con il tempo la lamiera diventa sempre più scura e assume una tonalità che dipende dall'esposizione (nord/sud/est/ovest ecc.) e dalle condizioni ambientali (mare, montagna, città ecc.); variando le condizioni ambientali, il materiale si presenterà con discromie localizzate, tendenti a uniformarsi nel tempo.

Durante il processo di ossidazione la lamiera Corten scarica la patina a terra; queste dispersioni sono naturali e si riducono con il passare del tempo.

Allegato 2



KYMA MOBILITÀ S.p.A.
<https://kymamobilita.traspare.com>

Comunicazione Richiesta di Preventivo

Oggetto: SOSTITUZIONE PORTONE OFFICINA - CHIARIMENTI

Messaggio:

A seguito di richiesta inviata, si elencano alcuni chiarimenti per la fornitura e posa in opera di portone accesso Officina:

- 1) si precisa che il portone industriale sarà realizzato in acciaio zincato e non in lamiera corten; lo stesso sarà quindi verniciato colore RAL 5012 il cui spessore dovrà essere riportato da apposita dichiarazione; il portone sarà scorrevole su ruote con guida inferiore, posa esterna. La guida inferiore sarà del tipo a murare zincata;
- 2) nr 8 oblò (4 per anta) con angoli stondati, vetro stratificato 8/9 dimensioni 500x 600;
- 3) Sarà provvisto di una copri-guida completa di mensole di supporto;
- 4) la porta antincendio sarà del tipo ad anta tagliata completa di maniglione antipanico push-bar a 2 punti con cilindro e maniglia esterna;
- 5) motoriduttore elettromeccanico con finecorsa incorporato, catena con tenditore e attacco carrello (2 motori monofase 230V e 1 centralina con pulsantiera funzionamento a uomo presente. (Il gruppo di motorizzazione/cremagliera sarà montato in alto per evitare ogni ostacolo all'apertura della porta antincendio da predisporre su un anta scorrevole e la cui apertura ne blocchi lo scorrimento);
- 6) nell'installazione sono compresi i collegamenti elettrici a bordo macchina, programmazione e collaudo. Compreso taglio del pavimento sul posto per posizionamento guida e successivo ripristino della pavimentazione;
- 7) l'installazione verrà eseguita con idonei mezzi di sollevamento.

Cordiali saluti.

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Area contratti e appalti



Allegato 3

KYMA
MOBILITÀ



Spett.li
DITTE VARIE

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA, SOSTITUZIONE E SMALTIMENTO PORTONE OFFICINA

Con la presente si richiede un preventivo, al netto di IVA, per fornitura e sostituzione del portone della ns Officina, ubicata in Taranto alla via Cesare Battisti, 657 (sede aziendale KYMA).

Al fine di prendere visione dello stato dei luoghi, occorrerà eseguire il sopralluogo obbligatorio dei luoghi con l'Ing. Pellicoro (tel. 3484913604) oppure il collaboratore Area Tecnica Vincenzo De Padova (tel. 3311486870).

Le specifiche tecniche da rispettare sono indicate nel Capitolato tecnico allegato alla presente richiesta.

Il serramento da sostituire sarà della stessa tipologia "scorrevole" a due ante motorizzato; una delle due ante sarà provvista di passaggio pedonale chiuso mediante porta provvista di maniglione antipánico munita di dispositivo di sicurezza che blocca lo scorrimento dell'anta se la porta viene aperta.

RAL 5012 Blu chiaro.

Nr 08 Oblò con angoli stondati, vetro stratificato opaco 8/9 (4 per ciascuna anta).

Misure approssimative 8.3 mt x 4.1 mt.

Il portone esistente sarà rimosso e smaltito a carico dell'aggiudicatario.

È previsto il ripristino degli intonaci ammalorati o danneggiati durante lo smontaggio del portone esistente per tutto il perimetro dell'apertura fino ad un metro di larghezza.

Per le altre caratteristiche si faccia riferimento al capitolato tecnico, parte integrante della richiesta.

In ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di



KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it
C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto è a cura dell'impresa aggiudicataria.

Le operazioni dovranno essere concluse a fronte di ordine emesso da KYMA MOBILITÀ S.p.A., entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso.

Tutti gli oneri rivenienti dalle operazioni di smaltimento dei rifiuti prodotti, saranno a carico dell'impresa affidataria.

L'impresa, compilando l'offerta, dichiara di aver avuto modo di prendere tutte le misure necessarie alla corretta compilazione dell'offerta.

Per quanto riguarda i lavori a corpo, non saranno accettati in nessun caso reclami o riserve da parte dell'Impresa su eventuali discrepanze riscontrate tra le quantità valutate in sede di offerta e quelle che dovessero essere riscontrate in un secondo tempo nel corso dei lavori in quanto l'impresa conferma di aver redatto il proprio preventivo sulla base di sopralluoghi e misurazioni da essa stessa eseguite ed accertate.

Nel compenso a corpo sono inclusi:

- Carico e trasporto alle discariche di tutti i materiali di risulta, lo smaltimento degli stessi incluso gli oneri presso discariche autorizzate.
- Perfetta pulizia dei siti a opere ultimate.
- Fornitura e installazione di tutti i materiali, i noli, i trasporti e le provviste nonché quant'altro necessario o chiesto anche se non citato, per dare le opere completamente ultimate a perfetta regola d'arte in tutte le parti.
- L'uso di attrezzature idonee e macchinari di cantiere conformi alla normativa vigente, nonché l'allestimento di tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori.
- Tutti gli oneri per l'adozione dei presidi della sicurezza richiesti e contemplati dalla normativa vigente.

La Ditta dovrà comunicare, al momento della presentazione dell'offerta, una dichiarazione attestante il possesso di TUTTI i requisiti previsti dal D.lgs. 81/2008 e ss.ii. per le attività richieste mentre è solo previsto il noleggio di eventuali ponteggi e/o PLE per le lavorazioni in altezza.

Tali documenti saranno presentati solo se aggiudicatari e valutati prima dell'emissione dell'ordine.

Per qualsiasi chiarimento tecnico in merito alla presente richiesta, contattare l'Ing. Pellicoro (tel. 3484913604) oppure il collaboratore Area Tecnica Vincenzo De Padova (tel. 3311486870).

Il preventivo sarà prodotto trasmettendo **entro le ore 13:00 del 10/10/2024 (sabato, domenica e festivi esclusi) dal ricevimento della presente**, sulla medesima piattaforma (<https://kymamobilita.traspare.com>) in un unico file (formato .zip, .rar o .pdf) il prospetto-offerta, con le modalità indicate nell'allegato **manuale operativo**.

Il buono d'ordine, che verrà inviato via mail, riporterà il quantitativo e la denominazione dei materiali da consegnare, il prezzo scontato in forma invariabile non essendo ammessa alcuna revisione del prezzo stesso.

Le operazioni di consegna del materiale presso la sede aziendale KYMA, ubicata in Taranto alla Via Cesare Battisti n° 657, andranno debitamente certificate con produzione dell'apposita documentazione accompagnatoria della merce.

Il materiale fornito godrà di garanzia, per un periodo minimo di n° 12 mesi, per qualsiasi difetto imputabile ai materiali e/o alla fabbricazione.

Il pagamento della relativa fattura, **emessa in regime di Split Payment (Art 17 Ter – DPR 633/72)**, previo riscontro amministrativo/tecnico positivo, avverrà a mezzo bonifico bancario a 60 giorni data ricezione fattura.


Ai fini del corretto recapito e contabilizzazione delle fatture elettroniche ricevute, occorrerà prestare particolare attenzione nell'emissione della fattura nei confronti di KYMA MOBILITÀ S.p.A. ai seguenti dati:

- formato trasmissione fattura elettronica: **FPR12** (Fattura tra privati);
- codice destinatario: **5WKJP7T**.

Si allegano:

- 1) Prospetto – offerta (Allegato 1);
- 2) Capitolato tecnico (Allegato 2);
- 3) Autocertificazione possesso requisiti idoneità tecnico-professionale (Allegato 3).

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(Dott. Pietro CARALLO)



Allegato 1

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA, SOSTITUZIONE E SMALTIMENTO PORTONE OFFICINA

PROSPETTO-OFFERTA

DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO OFFERTO (al netto di IVA)	Q.TÀ	PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO (al netto di IVA)
Fornitura, sostituzione e smaltimento portone Officina	€ _____,	1	€ _____,
PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO (al netto di IVA)			€ _____,

L'importo dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza (compresi nell'importo di cui sopra) sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D. Lgs. 36/2023), ammonta ad € _____ (in lettere € _____).

Il sottoscritto dichiara che il prodotto fornito è pienamente corrispondente a quanto indicato nella richiesta d'offerta.
Il sottoscritto accetta tutte le condizioni ivi indicate.

Luogo _____

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

Data ____/____/____

Allegato 2**CAPITOLATO TECNICO****(PRODOTTO CERTIFICATO UNI EN 13241-1 A1:2011 CE)**

Portone industriale ad apertura scorrevole in appoggio composto da ante monostrutturali autoportanti di dimensioni variabili (sp. mm 55): intelaiatura perimetrale in profilo sagomato "a coda di rondine" in acciaio zincato spess. 20/10 (profilo aperto per iniezione integrale), rivestimento in doppia lamiera liscia di acciaio zincato con trattamento sendzimir preverniciato spess. 8/10+8/10 (goffrata spess. 5/10+5/10) con film protettivo (da rimuovere entro 15 gg. dall'installazione), coibentazione integrale con poliuretano autoestinguente classe B2 esente da CFC (Cloro, Fluoro, Carburi) iniettato con ciclo di schiumatura ad alta pressione con densità di 40 kg/m3.

Sistema di giunzione ante mediante cerniere verniciate colore nero fissate alla struttura portante per mezzo di piastrene a contrasto perfettamente occultate dalle guarnizioni.

Sistema di movimentazione per mezzo di guida superiore in acciaio zincato spess. 35/10 con asole di fissaggio e registrazione, da ancorare a muro tramite tasselli; rullini di scorrimento con cuscinetti e perni registrabili.

La guida è dotata di apposito sistema anti scarrucolamento.

Guida inferiore in profilato di acciaio zincato sp. 30/10, predisposta alla muratura, su cui scorrono apposite ruote con cuscinetti (gola a "U").

Il portone è di tipologia motorizzata con tutti i dispositivi di sicurezza antischiacciamento e deve essere dotato di apposito comando a pulsantiera che dia la possibilità di arrestare anche parzialmente la corsa.

Sistema di tenuta aria/acqua:

- tra anta e anta con guarnizioni antinvecchiamento in epdm colore nero;
- a pavimento, con spazzolino inferiore in nylon, di facile sostituzione, con profilo di supporto regolabile in alluminio preverniciato nero;
- tra ante e architrave con guarnizioni antinvecchiamento in epdm colore nero;

- tra anta e muro con apposito profilo in alluminio completo di spazzolino in nylon di facile sostituzione.

Sistema di chiusura manuale mediante cariglioni interni a un punto di chiusura (basso) aste in acciaio zincato con nottolini di guida non in vista (sistema esclusivo); a richiesta possibilità di cariglione con cilindro passante e maniglia esterna.

DATI MARCATURA CE UNI EN 13241-1 A1:2011

Certificazione di prodotto rilasciata da Istituto qualificato.

- Resistenza carico vento: classe 4 (kg. 100/mq., ca. 140Km/h)
- Resistenza termica media ($U=W/m^2 \cdot ^\circ K$): 1,60
- Durabilità : 20000 cicli
- Abbattimento acustico medio: 22 dB (non certificabile)
- Resistenza al fuoco: B-S1,d0

COLORE Pannello liscio, a micronervature verticali passo mm. 160.

- Lamiera liscia: RAL 5012 blu chiaro
- Lamiera goffrata: Bianco simile RAL 5012 blu chiaro

PORTA PEDONALE APRIBILE A BATTENTE (passaggio mm. 1000x2100)

- Senza inciampo: "anta tagliata" con profilo di battuta superiore in alluminio nero, dotata di maniglione antipanico push-bar a due punti di chiusura con cilindro e maniglia esterna.

Deve essere ubicata in tutti i pannelli del portone lato est.

OBLO'

- In alluminio (taglio termico): profilo perimetrale in alluminio nero con angoli a 90°; inserimento di vetro a camera o stratificato fino ad uno spessore massimo di 40 mm.

LAMIERA CORTEN

Il rivestimento dei portoni forniti sarà realizzato con lamiera Corten.

La lamiera Corten è un prodotto siderurgico ricoperto - allo stato grezzo - da una patina oleosa che ne impedisce l'ossidazione.

La sgrassatura ne avvia l'ossidazione.

L'ossidazione completa avviene dopo alcuni mesi dall'esposizione del materiale alle intemperie.

Con il tempo la lamiera diventa sempre più scura e assume una tonalità che dipende dall'esposizione (nord/sud/est/ovest ecc.) e dalle condizioni ambientali (mare, montagna, città ecc.); variando le condizioni ambientali, il materiale si presenterà con discromie localizzate, tendenti a uniformarsi nel tempo.

Durante il processo di ossidazione la lamiera Corten scarica la patina a terra; queste dispersioni sono naturali e si riducono con il passare del tempo.

Allegato 3**RICHIESTA PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA, SOSTITUZIONE e SMALTIMENTO
PORTONE C/O LOCALE OFFICINA
AUTOCERTIFICAZIONE POSSESSO REQUISITI IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE**

Art. 26, c. 1, lett. a, p.to 2 – D.Lgs. 81/08
(resa ai sensi dell'art. 47 – D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, codice fiscale _____, in qualità di Datore di Lavoro (ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. b – D.Lgs. 81/08) dell'azienda _____ (di seguito denominata Affidataria), sita in _____, PI _____, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo Decreto, nell'ambito della procedura di aggiudicazione dei LAVORI DI SOSTITUZIONE DI PORTONE C/O LOCALE OFFICINA DI KYMA MOBILITÀ S.p.A.

DICHIARA

1. che l'impresa concorrente è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale per lo svolgimento delle attività descritte, come richiesto dall'art. 26, c. 1, lett. a, p.to 2 del D.Lgs. 81/08;
2. che l'impresa concorrente è regolarmente iscritta alla CCIAA con oggetto sociale inerente la tipologia dell'appalto, come si evince da CCIAA allegato alla presente;
3. che l'impresa concorrente non è attualmente oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/08;

DICHIARA INOLTRE

4. di aver effettuato la valutazione di tutti i rischi di cui all'art 17 c.1 lett a) del D.Lgs. 81/08
5. di aver designato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), nella _____ persona _____ di _____, RECAPITO _____, ai sensi dell'art. 17, c. 1, lett. b) e dell'art. 32 del D.Lgs. 81/08;

6. di aver nominato il Medico Competente, nella persona di _____, ai sensi dell'art. 18, c. 1, lett. a) e dell'art. 38 del D.Lgs. 81/08;
7. di aver provveduto a sottoporre a sorveglianza sanitaria i propri lavoratori nel rispetto del protocollo sanitario istituito dal Medico Competente;
8. di aver provveduto ad informare, formare ed addestrare tutto il proprio personale, ai sensi degli art. 36-37 del D.Lgs. 81/08, nonché di ogni altra normativa vigente applicabile in funzione della specifica mansione svolta da ciascun lavoratore nonché delle specifiche attività da svolgersi per il Committente;
9. che attrezzature, macchine, che saranno all'uopo utilizzate risultano conformi ai requisiti di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/08 e da ogni altra normativa vigente applicabile;
10. di disporre di capitali, conoscenze, esperienza, capacità tecniche, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione delle attività da svolgere;
11. di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, contributivi ed assicurativi di cui al D.M. 24/10/07;
12. di impiegare lavoratori assunti nel rispetto delle leggi vigenti;
13. di utilizzare dispositivi di protezione individuali (DPI) specifici per l'attività prevista e conformi alle disposizioni di cui al Titolo III, capo II del D.Lgs. 81/08;
14. di impegnarsi ad informare il Committente su eventuali rischi specifici introdotti presso le aree del Committente stesso, che potrebbero interferire con la normale attività lavorativa svolta abitualmente negli ambienti ove l'oggetto del contratto sarà realizzato;
15. che il proprio personale sarà munito ed indosserà costantemente la tessera di riconoscimento conforme all'art. 26, c. 8 del D.Lgs. 81/08.

Luogo _____

Timbro e firma

Data ____/____/____



Firmato digitalmente da:

Mandrillo Marco

Firmato il 09/10/2024 17:59

Seriale Certificato: 3600391

Valido dal 24/05/2024 al 24/05/2027

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Allegato 4

KYMA
MOBILITÀ



Allegato 1

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA, SOSTITUZIONE E SMALTIMENTO PORTONE OFFICINA

PROSPETTO-OFFERTA

DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO OFFERTO (al netto di IVA)	Q.TÀ	PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO (al netto di IVA)
Fornitura, sostituzione e smaltimento portone Officina	€ 20.900,00	1	€ 20.900,00
PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO (al netto di IVA)			€ 20.900,00

L'importo dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza (compresi nell'importo di cui sopra) sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D. Lgs. 36/2023), ammonta ad € 880,00 (in lettere € Ottocentottanta).

Il sottoscritto dichiara che il prodotto fornito è pienamente corrispondente a quanto indicato nella richiesta d'offerta.
Il sottoscritto accetta tutte le condizioni ivi indicate.

Luogo Taranto

Data 09 / 10 / 24

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

TEC.GEN S.R.L.

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto

Piva 03124320734



KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto - 099 2356111 - Fax 099 7794247
www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00144330743 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

Allegato 3

RICHIESTA PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA, SOSTITUZIONE e SMALTIMENTO PORTONE C/O LOCALE OFFICINA

AUTOCERTIFICAZIONE POSSESSO REQUISITI IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

Art. 26, c. 1, lett. a, p.to 2 – D.Lgs. 81/08
(resa ai sensi dell'art. 47 – D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto MARCELLO MARO nato a GROTTOLANO il 12-10-74, codice fiscale MND MRC 74 R126205N, in qualità di Datore di Lavoro (ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. b – D.Lgs. 81/08) dell'azienda TEL. FON SRL (di seguito denominata Affidataria), sita in TARANTO, PI03124320734, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo Decreto, nell'ambito della procedura di aggiudicazione dei LAVORI DI SOSTITUZIONE DI PORTONE C/O LOCALE OFFICINA DI KYMA MOBILITÀ S.p.A.

DICHIARA

1. che l'impresa concorrente è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale per lo svolgimento delle attività descritte, come richiesto dall'art. 26, c. 1, lett. a, p.to 2 del D.Lgs. 81/08;
2. che l'impresa concorrente è regolarmente iscritta alla CCIAA con oggetto sociale inerente la tipologia dell'appalto, come si evince da CCIAA allegato alla presente;
3. che l'impresa concorrente non è attualmente oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/08;

DICHIARA INOLTRE

4. di aver effettuato la valutazione di tutti i rischi di cui all'art 17 c.1 lett a) del D.Lgs. 81/08
5. di aver designato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), nella persona di MARCELLO MARO
RECAPITO 335 7047304, ai sensi dell'art. 17, c. 1, lett. b) e dell'art. 32 del D.Lgs. 81/08;

6. di aver nominato il Medico Competente, nella persona di LUCA RUSSO, ai sensi dell'art. 18, c. 1, lett. a) e dell'art. 38 del D.Lgs. 81/08;
7. di aver provveduto a sottoporre a sorveglianza sanitaria i propri lavoratori nel rispetto del protocollo sanitario istituito dal Medico Competente;
8. di aver provveduto ad informare, formare ed addestrare tutto il proprio personale, ai sensi degli art. 36-37 del D.Lgs. 81/08, nonché di ogni altra normativa vigente applicabile in funzione della specifica mansione svolta da ciascun lavoratore nonché delle specifiche attività da svolgersi per il Committente;
9. che attrezzature, macchine, che saranno all'uopo utilizzate risultano conformi ai requisiti di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/08 e da ogni altra normativa vigente applicabile;
10. di disporre di capitali, conoscenze, esperienza, capacità tecniche, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione delle attività da svolgere;
11. di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, contributivi ed assicurativi di cui al D.M. 24/10/07;
12. di impiegare lavoratori assunti nel rispetto delle leggi vigenti;
13. di utilizzare dispositivi di protezione individuali (DPI) specifici per l'attività prevista e conformi alle disposizioni di cui al Titolo III, capo II del D.Lgs. 81/08;
14. di impegnarsi ad informare il Committente su eventuali rischi specifici introdotti presso le aree del Committente stesso, che potrebbero interferire con la normale attività lavorativa svolta abitualmente negli ambienti ove l'oggetto del contratto sarà realizzato;
15. che il proprio personale sarà munito ed indosserà costantemente la tessera di riconoscimento conforme all'art. 26, c. 8 del D.Lgs. 81/08.

Luogo Taranto

Data 09 / 10 / 24

Timbro e firma

TEC.GEN S.R.L.

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto

Piva 03124320734