



PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 1 DEL _____

Delibera n°

del

Oggetto: **COMPLETAMENTO FACCIATA INTERNA PALAZZINA AMMINISTRATIVA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORTILE DI ACCESSO**

Allegato 1: Ordine OACE 000107 del 23/02/2021

Allegato 2: richiesta preventivo per ditte

Allegato 3: Nota prot. 7060/2021 Nardelli.(preventivo)

Allegato 4: Nota 119 prot. 7610/2021 Nardelli.(preventivo)

Allegato 5: Nota 120 prot. 7610/2021 Nardelli.(preventivo)

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Tecnico, l'Area Tecnica e l'Unità Contratti, riferisce e propone quanto segue

- a. Con ordine OACE 00107, l'area acquisti affidava alla società Nardelli Contractor srl, a seguito di delibera del CDA nr 28 del 22/2/2021, il rifacimento della facciata interna per un importo complessivo di **€ 19.428,57** oltre IVA.
- b. La richiesta prevedeva il rifacimento dell'intonaco per 235 mq (punto 5) ed una pitturazione per un totale di 380 mq (punto 6).
- c. Nel corso delle lavorazioni il fornitore evidenziava la necessità del rifacimento degli ulteriori 145 mq di intonaco in quanto anch'esso ammalorato come tutta la facciata interna ed a seguito di tale ulteriore intervento presentava il preventivo nr. 117 protocollo 7060 (allegato 3) con un importo aggiuntivo di **€ 8.000,00** oltre IVA
- d. A seguito della necessità di organizzare con urgenza il centro vaccinale nell'atrio antistante la palazzina amministrativa, la Direzione Tecnica richiedeva alla stessa società Nardelli di preventivare i costi per la sistemazione dello stesso cortile.
- e. Il fornitore inviava il preventivo Nr. 120 protocollo 7610 (allegato 4) per un le seguenti lavorazioni



PARETE NEL CORTILE INTERNO (LATO BACHECHE) 47 mq + 25 mq sottotetto	€ 4.000,00 oltre IVA
PARETE CAPANNONE: 100 mq	€ 5.000,00 oltre IVA
GABBIOTTO E RAMPA SCALE 50 mq	€ 3.000,00 oltre IVA

e. Inoltre a seguito della necessità di ripristinare eventuali infiltrazioni dal terrazzo la stessa Società presentava il preventivo nr 119 protocollo nr 7610 (allegato 3) per un importo complessivo di € **4.900,00** oltre IVA

Ritenuto necessario procedere alle attività manutentive sopra dettagliate, si propone:

a. di autorizzare, ai sensi dell' art. 1 comma 2 lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con la legge 11 settembre 2020, n. 120, l'affidamento alla Società NARDELLI CONTRACTOR srl delle seguenti attività:

- I. lavori di completamento facciata al costo di € **8.000,00** oltre IVA.
- II. lavori di rifacimento atrio e terrazzo al costo di € **16.900**, oltre IVA.

Totale importo da autorizzare € **24.900,00**

L'Area Tecnica

L'Unità Contratti

Il Direttore Tecnico

Il Direttore Generale f.f.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati di cui si conferma il contenuto;
- ritenuto necessario darvi corso;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile;
- a voti ...

DELIBERA

1. di autorizzare, ai sensi dell' art. 1 comma 2 lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con la legge 11 settembre 2020, n. 120, l'affidamento alla Società NARDELLI CONTRACTOR SRL srl delle seguenti attività:

I. lavori di completamento facciata al costo di **€ 8.000,00** oltre IVA.

II. lavori di rifacimento atrio e terrazzo al costo di **€ 16.900**, oltre IVA.

Totale importo da autorizzare **€ 24.900,00**



PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° ____ DEL ____

Delibera n°	del
-------------	-----

Oggetto: **COMPLETAMENTO FACCIATA INTERNA PALAZZINA AMMINISTRATIVA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORTILE DI ACCESSO**

Allegato 1: Ordine OACE 000107 del 23/02/2021

Allegato 2: richiesta preventivo per ditte

Allegato 3: Nota prot. 7060/2021 Nardelli.(prèventivo)

Allegato 4: Nota 119 prot. 7610/2021 Nardelli.(preventivo)

Allegato 5: Nota 120 prot. 7610/2021 Nardelli.(preventivo)

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Tecnico, l'Area Tecnica e l'Unità Contratti, riferisce e propone quanto segue

- a. Con ordine OACE 00107, l'area acquisti affidava alla società Nardelli Contractor srl, a seguito di delibera del CDA nr 28 del 22/2/2021, il rifacimento della facciata interna per un importo complessivo di **€ 19.428,57** oltre IVA.
- b. La richiesta prevedeva il rifacimento dell'intonaco per 235 mq (punto 5) ed una pitturazione per un totale di 380 mq (punto 6).
- c. Nel corso delle lavorazioni il fornitore evidenziava la necessità del rifacimento degli ulteriori 145 mq di intonaco in quanto anch'esso ammalorato come tutta la facciata interna ed a seguito di tale ulteriore intervento presentava il preventivo nr. 117 protocollo 7060 (allegato 3) con un importo aggiuntivo di **€ 8.000,00** oltre IVA
- d. A seguito della necessità di organizzare con urgenza il centro vaccinale nell'atrio antistante la palazzina amministrativa, la Direzione Tecnica richiedeva alla stessa società Nardelli di preventivare i costi per la sistemazione dello stesso cortile.
- e. Il fornitore inviava il preventivo Nr. 120 protocollo 7610 (allegato 4) per un le seguenti lavorazioni



PARETE NEL CORTILE INTERNO (LATO BACHECHE) 47 mq + 25 mq sottotetto	€ 4.000,00 oltre IVA
PARETE CAPANNONE: 100 mq	€ 5.000,00 oltre IVA
GABBIOTTO E RAMPA SCALE 50 mq	€ 3.000,00 oltre IVA

e. Inoltre a seguito della necessità di ripristinare eventuali infiltrazioni dal terrazzo la stessa Società presentava il preventivo nr 119 protocollo nr 7610 (allegato 3) per un importo complessivo di € **4.900,00** oltre IVA

Ritenuto necessario procedere alle attività manutentive sopra dettagliate, si propone:

a. di autorizzare, ai sensi dell' art. 1 comma 2 lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con la legge 11 settembre 2020, n. 120, l'affidamento alla Società NARDELLI CONTRACTOR srl delle seguenti attività:

- I. lavori di completamento facciata al costo di € **8.000,00** oltre IVA.
- II. lavori di rifacimento atrio e terrazzo al costo di € **16.900**, oltre IVA.

Totale importo da autorizzare € **24.900,00**

L'Area Tecnica

Il Direttore Tecnico

L'Unità Contratti

Il Direttore Generale f.f.

KYMA
MOBILITÀ

AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati di cui si conferma il contenuto;
- ritenuto necessario darvi corso;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile;
- a voti ...

DELIBERA

1. di autorizzare, ai sensi dell' art. 1 comma 2 lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con la legge 11 settembre 2020, n. 120, l'affidamento alla Società NARDELLI CONTRACTOR SRL srl delle seguenti attività:

- I. lavori di completamento facciata al costo di **€ 8.000,00** oltre IVA.
- II. lavori di rifacimento atrio e terrazzo al costo di **€ 16.900**, oltre IVA.

Totale importo da autorizzare **€ 24.900,00**

Azienda Mobilita Area Taranto SpA	NARDELLI CONTRACTOR Srl		
Via Cesare Battisti, 657	VIA OTTAVIO ARGENTINA 60/62		
Taranto 74121 TA	TARANTO 74121 TA		
P.I. 00146330733 C.F. 00146330733	P.I. 03271210738	C.F. 03271210738	
	Tel: 0994001004	Fax:	
Ordini a Fornitore	E-mail: nardellicontractot@gmail.com		

Vostro Riferimento	Contratto	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
	Prov. Aut. Delibera Cda 28 del 22/02/2021	23/02/2021	OACE000107	1

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**

CIG Z2F30C14D1 **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0036		Lavorazioni edili- manutenzione facciata interna edificio dell'AMAT		1,00	19.428,57		19.428,57

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00 €	19.428,57 €	4.274,29 €	23.702,86
Totali		€	19.428,57 €	4.274,29 €	23.702,86

Firme

Il compilatore

Resp. Unipa A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

DITTE VARIE

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE INTERNE DELL'EDIFICIO SEDE DELL'AMAT

Con la presente si richiede un preventivo, al netto di IVA, per lavori di manutenzione straordinaria delle facciate interne dell'edificio presso sede centrale AMAT di Via Cesare Battisti 657 Taranto. Il lavori consisteranno nelle attività descritte nell'allegato "DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI".

Al fine di prendere visione dello stato dei luoghi, occorrerà eseguire il sopralluogo dei luoghi con l'ing. Domenico Pellicoro (numero di telefono 348 49 13 604).

Il preventivo sarà prodotto telematicamente previo accesso sulla piattaforma <https://amattaranto.traspare.com> con le credenziali assegnate al fornitore, caricando sul portale, in risposta alla presente richiesta di preventivo, la presente nota, compilata nella parte del prospetto offerta, compressa in un unico file formato .zip o .rar, **entro le ore 13:00 del 12/02/2020**, secondo le procedure indicate nell'allegato manuale.

Tutti gli oneri rivenienti dalle operazioni di smaltimento dei rifiuti prodotti, saranno a carico dell'impresa affidataria.

Il pagamento della relativa fattura, **emessa in regime di Split Payment (Art 17 Ter - DPR 633/72)**, previo riscontro amministrativo/tecnico positivo, avverrà a mezzo bonifico bancario a 60 giorni data ricezione fattura.

Il codice DESTINATARIO AMAT S.P.A. per la fatturazione elettronica è il seguente: **5WKJP7T**.

IL DIRETTORE TECNICO
(Ing. Mauro PIAZZA)

Spazio riservato alla ditta (da compilare, sottoscrivere e restituire a mezzo fax nel termine previsto)

	Prezzo offerto - In cifre	Prezzo offerto - In lettere
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE INTERNE DELL'EDIFICIO SEDE DELL'AMAT	€ _____/____	€ _____/____

Il sottoscritto dichiara, altresì, che l'importo degli oneri per la sicurezza, a carico dell'impresa, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, compreso nel prezzo offerto sopra, ammonta ad € _____ (in lettere € _____). Il costo della manodopera ammonta ad € _____ (in lettere € _____).

Il sottoscritto dichiara che l'offerta sopra riportata è relativa a tutte le lavorazioni descritte nell'Allegato "Descrizione degli interventi", nessuna esclusa.

_____, lì _____

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo di qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizione del sottostante massetto di allettamento. Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore elettro-pneumatico, ponendo attenzione e cura a non arrecare danno alle strutture sottostanti. Inclusa inoltre la cernita ed accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporto fino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
Rimozione senza recupero
BALCONE ATRIO INTERNO
Supeficie: 20,00 mq
2. Fornitura e posa in opera di una malta bicomponente impermeabilizzante a base di miscele di cementi, di filler selezionati e di una dispersione di speciali resine sintetiche per le superfici in calcestruzzo. Successivamente può essere applicata una rasatura di colore bianco per uno spessore di mm 1,0/1,5 nel caso si operi all'interno di stabili. Il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Sulle superfici rinforzate dal sistema ed esposte all'azione dei raggi U.V., e su quelle da ricoprire con eventuali intonaci, può essere applicato uno strato di questa malta impermeabilizzante che sostituisce la sabbiatura dell'ultimo strato di resina. Sono esclusi dal prezzo: i ponteggi, le impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione dagli agenti atmosferici.
BALCONE ATRIO INTERNO
Supeficie: 20,00 mq
3. Fornitura e posa in opera di pavimentazione in grès porcellanato, per esterni, gruppo B1 Norma Europea 176, impasto unico, a tutto spessore, compatto, costituito da argille nobili sinterizzate a 1250°, ad elevatissima resistenza all'usura EN102: < 115 mmc, ingelivo EN202, inassorbente EN99: da 0,01% a 0,04%, resistenza a flessione EN100: > 55 N/mmq, durezza EN101: > 8, resistenza all'attacco chimico EN106: non attaccati, dimensioni EN98: (toleranze massime: lunghezza e larghezza $\pm 0,2\%$, spessore $\pm 2\%$, rettilineità spigoli $\pm 0,2\%$, ottagonali $\pm 0,2\%$, planalità $\pm 0,2\%$), dilatazione termica lineare EN103: < 6,4 MK, resistenza shock termico EN104 e garanzia di corrispondenza alla DIN 51094 (resistenza dei colori alla luce) e privo di additivi di protezione estranei sulla superficie. Il lato di posa a rilievo deve essere ottenuto mediante pressatura isostatica formata dalle scanalature diagonali virtualmente incrociate al fine di garantire la massima aderenza con la superficie di appoggio, con effetto cromatico med. Posto in opera con adeguati collanti e prodotti riempi fuga per la finitura delle connessioni.
BALCONE ATRIO INTERNO
Supeficie: 20,00 mq
4. Rimozione di vecchie tinte, vernici o scialbature in fase di distacco da murature o volte, da eseguirsi previa raschiatura con spazzole metalliche, spazzolatura e grassaggio con

spazzole di saggina e lavaggio finale a spugna. Sono compresi le eventuali opere di protezione dalle polveri, la pulizia ad opera ultimata, l'allontanamento del materiale nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

FACCIATA ATRIO INTERNO

Superficie: 380,00 mq

5. Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per esterni, eseguito a qualsiasi altezza su pareti in pietrame verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, compreso eventuale preventivo rinzafo della muratura scarificata, rimbocco di piccole cavità o crepe, strato di sottofondo realizzato senza l'ausilio di fasce guida, seguendo con ciò l'andamento della superficie muraria regolarizzando cavità e sporgenze, strato unico finale con stabilizzazione a frattazzo secondo preventiva campionatura approvata dalla D.L. Rinzafo e sottofondo saranno realizzati con malta di calce idraulica dosata a 350 kg per mc di sabbia viva lavata, l'intonaco di finitura sarà realizzato con malta di calce idraulica e grassello di calce opportunamente dosati a kg 400 per mc di sabbia. Il grado e tecnica di finitura, la cromia finale, modificata mediante l'utilizzo di polveri di marmo colorate, e la granulometria degli inerti saranno a scelta della D.L. sulla base di opportuna campionatura preventiva. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'esecuzione della campionatura cromatica e granulometrica, la formazione degli spigoli vivi o smussati, le lesene, le nervature di volta, i riquadri dei vani di porte e finestre, il raccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, i sollevamenti, la formazione dei piani di lavoro, e quant'altro necessario, il tutto per uno spessore non superiore a cm 2.

FACCIATA ATRIO INTERNO 1° PIANO

Superficie: 235,00 mq

6. Fornitura e posa in opera di una pittura bicomponente ai silicati idrorepellente specifica per la protezione delle facciate. La pittura deve essere costituita da un fissativo e da una pasta di silicato.

FACCIATA ATRIO INTERNO

Superficie: 380,00 mq

Il prezzo offerto dovrà includere anche i costi riferiti all'installazione di ponteggio metallico fisso con altezza sino a 20 m, costituito da elementi tubolari e giunti in acciaio realizzati in opera (sistema "tubo-giunto" con marcatura per tutti gli elementi impiegati). Saranno compresi nel prezzo offerto il montaggio, lo smontaggio ad opera ultimata, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi e le basette.

L'appalto, a corpo, si intende "chiavi in mano" e comprende tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato per la completa realizzazione a perfetta regola d'arte delle opere, delle somministrazioni, delle prestazioni edili e delle forniture complementari occorrenti per la completa esecuzione dei lavori.

ESECUZIONE DEI LAVORI

Il luogo di esecuzione dell'appalto è in Taranto, alla via Cesare Battisti n. 657.

La consegna dei lavori avverrà entro 15 (quindici) giorni dalla notifica dell'affidamento. Il termine di esecuzione dell'appalto è previsto in 30 giorni naturali, successivi e continuativi

decorrenti dalla data di consegna dei lavori. Il prezzo offerto è reso in forma invariabile non essendo ammessa alcuna revisione del prezzo stesso.

Al termine dei lavori, sarà eseguito collaudo degli stessi, in contraddittorio con la direzione tecnica dell'AMAT. Il collaudo ha per scopo di verificare e certificare: se la fornitura ed installazione è stata realizzata in perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite e le rispondenze e le conformità alle prescrizioni della documentazione di selezione.

Le verifiche di collaudo saranno verbalizzate nel verbale di collaudo, indispensabile per il pagamento della fattura.

L'Appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali, per qualità, misura e peso, inferiori a quelli prescritti. Qualora egli non ottemperi all'ordine ricevuto, si procederà d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopradetti, addebitandoglieli.



Spett.le
AMAT SPA
Unità Tecnica
Via Cesare Battisti, 657
74121 Taranto (TA)

c.a. Ing. PELLICORO Domenico

Preventivo n. 117/2021

Taranto, 26 APRILE 2021

Oggetto: offerta economica.

Facendo seguito alle lavorazioni di manutenzione straordinaria delle facciate interne dell'edificio della Sede, si presenta preventivo integrativo relativo alle seguenti lavorazioni:

- Picchettatura superficie esterna circa 145 mq;
- Fornitura e posa in opera di rete porta intonaco;
- Fornitura e posa in opera prima mano intonaco in fibra per esterni 145 mq circa;
- Fornitura e posa in opera di seconda mano intonaco in fibra per esterni 145 mq circa;
- Ripristino pluviali ammalorati;
- Ripristino tratti di guaina ammalorata;
- Piattaforma di lavoro elevabile per 6 gg;
- Smaltimento materiale di risulta;
- Mano d'opera

totale offerta a corpo € 8.000,00 + iva

Distinti saluti.

Nardelli contractor s.r.l.
Legale Rappresentante
(Dott.ssa Silvia Nardelli)


Nardelli contractor s.r.l.
Via Argentina, n. 60/62 - 74121 Taranto
Tel: 099-4001004
Partita Iva n. 03271210738
nardellicontractor@gmail.com - nardelli_contractor@pec.it



Spett.le
AMAT SPA
Unità Tecnica
Via Cesare Battisti, 657
74121 Taranto (TA)

c.a. Ing. PELLICORO Domenico

Preventivo n. 0120/2021

Taranto, 29 aprile 2021

Oggetto: offerta economica manutenzione edile strutture ammalorate.

Facendo seguito alle lavorazioni di manutenzione straordinaria delle facciate interne degli edifici della Sede, si presenta preventivo integrativo relativo alle seguenti attività manutentive:

✓ **PARETE NEL CORTILE INTERNO (BACHECHE):**

- Fornitura e posa in opera di intonaco per esterni 47 mq circa;
- Fornitura e posa in opera di pittura bicomponente idrorepellente per la protezione delle facciate 47 mq circa;
- Fornitura e posa in opera di intonaco per esterni "SOTTOCIELO" 25 mq circa;
- Fornitura e posa in opera di pittura bicomponente idrorepellente **SOTTOCIELO** 25 mq circa;
- Mano d'opera 6 gg;

Totale 4.000,00 + iva

✓ **PARETE CAPANNONE:**

- Fornitura e posa in opera di intonaco "ANTIRISALITA" per esterni 50 mq circa fino a 100 cm altezza;
- Fornitura e posa in opera di pittura bicomponente idrorepellente per la protezione delle facciate 100 mq circa;
- Smaltimento materiale di risulta;
- Mano d'opera 10 gg;

Totale 5.000,00 + iva

✓ **GABBIOTTO E RAMPA SCALE:**

- Fornitura e posa in opera di intonaco per esterni 50 mq circa;
- Fornitura e posa in opera di pittura bicomponente idrorepellente per la protezione delle facciate 50 mq circa;
- Smaltimento materiale di risulta;
- Mano d'opera 4 gg;

Totale 3.000,00 + iva

Nardelli contractor s.r.l.

Legale Rappresentante
(Dott.ssa Silvia Nardelli)

Nardelli contractor s.r.l.

Via Argentina, n. 60/62 – 74121 Taranto

Tel: 099-4001004

Partita Iva n. 03271210738

nardellicontractor@gmail.com - nardelli_contractor@pec.it

1202/2021
4/5/2021

Prot. 4610/2021

ALLEGATO 5,



Spett.le
AMAT SPA
Unità Tecnica
Via Cesare Battisti, 657
74121 Taranto (TA)

c.a. Ing. PELLICORO Domenico

Preventivo n. 0119/2021

Taranto, 29 aprile 2021

Oggetto: offerta economica manutenzione TERRAZZO parapetto ammalorato.

Facendo seguito alle lavorazioni di manutenzione straordinaria delle facciate interne degli edifici della Sede, si presenta preventivo integrativo relativo alle seguenti attività manutentive:

✓ **RIPRISTINO "SCARPETTA" PARAPETTO AMMALORATO PER 120 Mt LINEARI PER 1.5 Mt ALTEZZA:**

1. Lavaggio e pulizia delle parti da trattare;
2. Rimozione e demolizione dei punti ammalorati;
3. Fornitura e posa in opera prima mano di strato impermeabilizzante (guaina liquida);
4. Fornitura e posa in opera di rete elastica;
5. Fornitura e posa in opera seconda mano di strato impermeabilizzante (guaina liquida);

TOTALE LAVORAZIONI E MATERIALE € 4.900,00 + IVA

Certi di un VS. cortese riscontro, restando a VS. completa disposizione per qualsiasi chiarimento del caso, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Nardelli contractor s.r.l.

Legale Rappresentante
(Dott.ssa Silvia Nardelli)

Nardelli contractor s.r.l.

Via Argentina, n. 60/62 – 74121 Taranto

Tel: 099-4001004

Partita Iva n. 03271210738

nardellicontractor@gmail.com - nardelli_contractor@pec.it