

Delibera n°

del

Oggetto: **Lavori di carenaggio motonave Adria anno 2023 – Affidamento al cantiere navale “Ecodi s.r.l.”**

ALLEGATI/NOTE:

Allegato 1: E-mail del 13/12/2022 del Com.te Egidio D'Ippolito

Allegato 2: Elenco lavori con stima dei costi

Allegato 3: Richiesta di preventivo prot. n. 0003203/2023 del 22/02/2023

Allegato 4: Offerta Ecodi S.r.l.

Allegato 5: Offerta C.M.I. SUD s.r.l.

Allegato 6: Ordinativo n. OACE000123 del 14/03/2023

Il Direttore Generale f.f., d'intesa con il Direttore Tecnico ed il Capo Ripartizione Contratti e Appalti, riferisce e propone quanto segue:

- come da corrispondenza interna a mezzo e-mail avvenuta il 13/12/2022 tra il Comandante della motonave Adria Egidio D'Ippolito e la direzione tecnica (**Allegato 1**), è stata segnalata la necessità di eseguire, nell'anno 2023, i periodici lavori di carenaggio sulla motonave Adria, comprensivi di quelli relativi allo sfilamento ed il controllo degli assi eliche, tutti lavori programmati dal Registro Navale Italiano e rientranti nell'ambito delle manutenzioni sotto la sorveglianza del RINA;
- i lavori consistono in una pulizia meccanica con idropulitrice ad alta pressione e successivo trattamento con anti-corrosivo limitato ai soli punti necessari, da svolgere in cantieri specializzati;
- in allegato alla richiesta, ha presentato l'elenco delle attività da effettuarsi e la relativa stima dei costi di € 27.258,00 + IVA (**Allegato 2**);
- il Comandante ha segnalato, altresì, i riferimenti di 4 cantieri locali in grado di eseguire tali lavori:
 - a. C.M.I. SUD s.r.l.;
 - b. ECODI s.r.l.;
 - c. Cantiere Navale Greco;
 - d. Gi.Da. srl;
- l'Unità Contratti ha predisposto richiesta di preventivo (**Allegato 3**), da produrre su prospetto offerta in cui quotare tutte le voci dei lavori indicate dal Comandante, sulla base dei seguenti criteri, necessari al fine di poter disporre di criteri unitari di valutazione uniforme dei preventivi, nonché di criteri atti a definire “a monte” i parametri per la

consuntivazione dei prezzi "a misura":

- le attività ricomprendono prestazioni da preventivare sia "a corpo" sia "a misura";
 - per le prestazioni a misura occorre formulare preventivo sotto forma di prezzo per unità di misura (mq) , da moltiplicare per i quantitativi presuntivi di tali misure (indicate nella richiesta di preventivi sulla base della consulenza prestata dal Comandante D'Ippolito). Tali prestazioni saranno poi consuntivate sulla base delle quantità effettive dei lavori, ai prezzi unitari offerti;
 - non sono accettate offerte condizionate e/o contenenti condizioni aleatorie o che non contengano l'accettazione di tutti i punti indicati nella nota;
- la richiesta di preventivo è stata inoltrata ai suindicati 4 cantieri presenti su Taranto. La limitazione ai soli cantieri presenti nel territorio tarantino è legata alle oggettive difficoltà logistiche, ai relativi costi e tempi connessi alle operazioni di trasferimento della motonave in cantieri più distanti;
 - entro il termine indicato nella nota Allegato 3, sono pervenute le offerte di ECODI s.r.l. (**Allegato 4**) e C.M.I. SUD s.r.l. (**Allegato 5**), che hanno rispettivamente proposto un prezzo, oltre IVA, di € 33.320,00 e di € 48.950,00 per l'esecuzione di tutte le attività indicate nel prospetto offerta;
 - dall'analisi delle offerte pervenute dalle ditte sopraindicate, ECODI s.r.l. risulta la miglior offerente;
 - per l'urgenza di provvedere, correlata alla necessità dei cantieri navali di programmare con largo anticipo le operazioni di alaggio dei natanti, nonché all'esigenza di concludere le attività manutentive della motonave prima della stagione estiva, il servizio è stato commissionato alla società ECODI s.r.l., alle condizioni offerte con ordinativo n. OACE000123 del 14/03/2023 (**Allegato 6**).

Si propone, ai sensi dell' art. 1 comma 2 lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con la legge 11 settembre 2020, n. 120:

- a. di ratificare l'affidamento alla Società ECODI s.r.l. dei lavori di carenaggio sulla motonave Adria alle condizioni indicate nella richiesta di preventivo, nota prot. 3203 del 22/02/2023, ed ai prezzi unitari, a corpo e a misura, offerti dalla stessa ditta (prezzo totale € 33.320,00 oltre IVA);
- b. di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Il Capo Unità Contratti _____

Il Direttore Tecnico _____

Il Direttore Generale f.f. _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati di cui si conferma il contenuto;
- ritenuto necessario darvi corso;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile;
- a voti ...

DELIBERA

1. di ratificare l'affidamento alla Società ECODI s.r.l. dei lavori di carenaggio sulla motonave Adria alle condizioni indicate nella richiesta di preventivo, nota prot. 3203 del 22/02/2023, ed ai prezzi unitari, a corpo e a misura, offerti dalla stessa ditta (prezzo totale € 33.320,00 oltre IVA);
2. di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Oggetto: lavori di carenaggio motonave Adria - 2023

Mittente: egidio.dippolito@kymamobilita.it

Data: 13/12/2022, 13:20

A: "direttoregenerale" <direttoregenerale@kymamobilita.it>, "direttoretecnico" <direttoretecnico@kymamobilita.it>, kymamobilita@kymamobilita.it

CC: "nicola.carrieri" <nicola.carrieri@kymamobilita.it>, "domenico.pellicoro" <domenico.pellicoro@kymamobilita.it>, "emiliano.sammarco" <emiliano.sammarco@kymamobilita.it>, "caramiavittorio" <caramiavittorio@gmail.com>, appalti@kymamobilita.it

Buongiorno a tutti,

si allega alla presente la lista dei lavori di m/n Adria da effettuarsi possibilmente a gennaio/febbraio 2023.

A breve invierò le richieste per gli smalti e gli anodi propedeutiche all'effettuazione dei lavori stessi.

Sostanzialmente i lavori sono gli stessi del 2022 ma con quantitativi presunti molto inferiori.

In attesa di un vostro cortese riscontro,

Cordiali saluti,

Com.te Egidio D'IPPOLITO

— Allegati: —

LAVORI DI CARENAGGIO MOTONAVE ADRIA 2023.docx

15,6 kB

LAVORI DI CARENAGGIO MOTONAVE ADRIA 2023

A – ATTIVITA'	B – UNITA' DI MISURA	C – QUANTITA' (PRESUNTIVA)	D – PREZZO UNITARIO	E – IMPORTO TOTALE (AL NETTO DI IVA)
1. Alaggio e varo	a corpo			
2. Pulizia meccanica scafo con getto d'acqua ad alta pressione per la rimozione del <i>biofouling</i> (vegetazione ed incrostazioni)	a corpo			
3. Assistenza con mezzi del cantiere per sfilamento/riposizionamento assi eliche (nr. 2)	a corpo (tempo di lavoro presunto 8 h)			
4. Rimozione dei vecchi anodi sacrificali, compreso anodo su presa mare (nr. 29)	a corpo			
5. Installazione dei nuovi anodi a saldare (nr. 29)	a corpo			
6. Ciclo completo di copertura con smalti forniti dalla committenza (marca Jotun) delle sole aree che presentano distaccamenti e/o abrasioni meccaniche	mq	5 (cinque)		
7. Copertura completa opera viva e bagnasciuga scafo con antivegetativa (marca Jotun), comprese le aree d'appoggio dove saranno collocati i puntelli e le taccate	mq	300 (trecento)		
8. Copertura opera morta e bottazzo con smalto lucido grigio (prima mano)	mq	50 (cinquanta)		
9. Copertura opera morta e bottazzo con smalto lucido nero (seconda mano)	mq	50 (cinquanta)		
10. Sbloccaggio con fiamma ossi-acetilenica delle marre e degli snodi delle ancore di dritta e sinistra	a corpo (per singola ancora)	nr. 2 (ancore)		
11. Rimozione lamiere paratie esterne del salone di prora (spessore 6 mm)	mq	1 (uno)		
12. Sostituzione con tecnica ad inserto di sezioni di lamiera paratie esterne del salone di prora	mq	1 (uno)		
13. Rimozione di sezioni scalmi interni del salone di prora lato dritto e sinistro (nr. 26 scalmi)	a corpo			

14. Sostituzione con tecnica ad inserto di sezioni scalmi del salone di prora (dimensioni approssimative 120x100x6 mm – nr. 26)	a corpo			
15. Rimozione lamiere parte superiore bottazzo (spessore 8 mm)	mq	1 (uno)		
16. Sostituzione con tecnica ad inserto di sezioni di lamiera parte superiore bottazzo	mq	1 (uno)		
17. Rimozione strutture verticali di rinforzo bottazzo (denti), sostituzione delle lamiere ammalorate e successivo riposizionamento della struttura sul bottazzo	a corpo (per singolo elemento)			

N.B.

1. La committenza fornirà gli smalti e gli anodi;
2. Il cantiere dovrà indicare preventivamente i tempi di consegna dei lavori;
3. Il cantiere dovrà consentire l'accesso al personale di bordo per l'effettuazione dei lavori di propria competenza.

LAVORI DI CARENAGGIO MOTONAVE ADRIA 2023

A - ATTIVITA'	B - UNITA' DI MISURA	C - QUANTITA'	D - PREZZO UNITARIO	E - IMPORTO TOTALE (AL NETTO DI IVA)
1 Alaggio e varo	a corpo			€ 4.833,00
2 Pulizia meccanica scafo con getto d'acqua ad alta pressione per la rimozione del biofouling (vegetazione ed incrostazioni)	a corpo			€ 2.090,00
3 Assistenza con mezzi del cantiere per sfilamento/riposizionamento assi eliche (nr. 2)	a corpo			€ 480,00
(tempo di lavoro presunto 8 h)				
4 Rimozione dei vecchi anodi sacrificali, compreso anodo su presa mare (nr. 29)	a corpo			€ 185,00
5 Installazione dei nuovi anodi a saldare (nr. 29)	a corpo			€ 1.120,00
6 Ciclo completo di copertura con smalti forniti dalla committenza (marca Jotun) delle sole aree che presentano distaccamenti e/o abrasioni meccaniche	mq	5	€ 250,00	€ 1.250,00
7 Copertura completa opera viva e bagnasciuga scafo con antivegetativa (marca Jotun), comprese le aree d'appoggio dove saranno collocati i puntelli e le taccate	mq	300	€ 36,00	€ 10.800,00
8 Copertura opera morta e bottazzo con smalto lucido grigio (prima mano)	mq	50	€ 24,00	€ 1.200,00
9 Copertura opera morta e bottazzo con smalto lucido nero (seconda mano)	mq	50	€ 24,00	€ 1.200,00
10 Sbloccaggio con fiamma ossi-acetilenica delle marre e degli snodi delle ancore di dritta e sinistra	a corpo	nr. 2 (ancore)	€ 200,00	€ 400,00
(per singola ancora)				
11 Rimozione lamiere paratie esterne del salone di prora (spessore 6 mm)	mq	1	€ 480,00	€ 480,00
12 Sostituzione con tecnica ad inserto di sezioni di lamiera paratie esterne del salone di prora	mq	1	€ 170,00	€ 170,00
13 Rimozione di sezioni scalmi interni del salone di prora lato dritto e sinistro (nr. 26 scalmi)	a corpo	26		€ 400,00
14 Sostituzione con tecnica ad inserto di sezioni scalmi del salone di prora (dimensioni approssimative 120x100x6 mm - nr. 26)	a corpo	26		€ 800,00
15 Rimozione lamiere parte superiore bottazzo (spessore 8 mm)	mq	1	€ 450,00	€ 450,00
16 Sostituzione con tecnica ad inserto di sezioni di lamiera parte superiore bottazzo	mq	1	€ 250,00	€ 250,00
17 Rimozione strutture verticali di rinforzo bottazzo (denti), sostituzione delle lamiere ammalorate e successivo riposizionamento della struttura sul bottazzo	a corpo	1		€ 150,00
(per singolo elemento)				
18 Costi della sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso d'asta				€ 1.000,00
TOTALE				€ 27.258,00

Spett.li

DITTE VARIE

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO DI SPESA PER I LAVORI DI CARENAGGIO MOTONAVE ADRIA ANNO 2023.

Con la presente si richiede un preventivo di spesa per i lavori di carenaggio della motonave Adria, comprensivi di tutte le attività indicate nel prospetto-offerta.

Le attività ricomprendono prestazioni da preventivare sia "a corpo" sia "a misura".

Per le prestazioni a misura l'impresa dovrà formulare preventivo sotto forma di prezzo per unità di misura (mq), da moltiplicare per i quantitativi presuntivi di tali misure, previsti da Kyma Mobilità S.p.A.. Tali prestazioni saranno poi fatturate dall'affidatario sulla base dei quantitativi effettivi, da moltiplicare per i prezzi unitari offerti.

Al fine della valutazione dello stato della motonave, strumentale alla presentazione delle offerte, il sopralluogo dovrà essere eseguito concordando un appuntamento con il Comandante della motonave Egidio D'Ippolito al numero 346 85 22 230.

In relazione alle operazioni da eseguire, riportate nel prospetto-offerta, si precisano i seguenti punti:

1. la committenza fornirà gli smalti e gli anodi;
2. il cantiere dovrà indicare preventivamente i tempi di consegna dei lavori;
3. il cantiere dovrà consentire l'accesso al personale di bordo per l'effettuazione dei lavori di propria pertinenza.

Il pagamento della relativa fattura, **emessa in regime di Split Payment (Art. 17 Ter - DPR 633/72)**, previo riscontro amministrativo/tecnico positivo, avverrà a mezzo bonifico bancario a 60 giorni data ricezione fattura.

Tutti gli oneri rivenienti dalle operazioni di smaltimento dei rifiuti prodotti, saranno a carico dell'impresa affidataria.

Le condizioni regolanti la richiesta di preventivi sono le seguenti:

1. INDIRIZZO P.E.C. cui far pervenire le offerte: **appalti@pec.kymamobilita.it;**
2. DATA entro la quale proporre offerta: **08/03/2023 ore 13:00;**
3. DOCUMENTI DA ALLEGARE:
 - prospetto offerta, compilato utilizzando il modello allegato
 - copia di documento di identità dell'offerente
4. PAGAMENTO: 60 gg. data fattura, emessa in regime di Split Payment (Art 17 Ter - DPR 633/72), da emettere a compimento delle attività. Codice destinatario di Kyma Mobilità S.p.A. per la fatturazione elettronica: 5WKJP7T.

Ulteriori condizioni:

- A. Kyma Mobilità S.p.A. si riserva la facoltà di affidare i servizi richiesti nella presente nota, ai sensi dell'art. art. 1 comma 2 lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n.


76, convertito con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in presenza di offerte giudicate convenienti in base al minore prezzo offerto.

Non saranno accettate offerte condizionate e/o contenenti condizioni aleatorie o che non contengano l'accettazione di tutti i punti della presente nota.

Qualora gli offerenti non ricevano alcuna comunicazione in merito alle loro proposte entro 10 (dieci) giorni dalla data di scadenza della presentazione, le stesse saranno considerate non meritevoli di specifico interesse da parte di Kyma Mobilità S.p.A.;

- B. Kyma Mobilità S.p.A. si riserva la possibilità di non procedere alla stipula di alcun contratto qualora nessuna offerta dovesse essere ritenuta congrua o conveniente o dovessero emergere vizi di procedura o ragioni di pubblico interesse comportanti variazioni rispetto agli obiettivi perseguiti;
- C. i preventivi dovranno ricomprendere tutte le voci inserite nel prospetto offerta. I preventivi che non contengano una quotazione per ciascuna voce di costo (da 1 a 17) non saranno accettati.

IL DIRETTORE TECNICO
Ing. Mauro PIAZZA



RICHIESTA PREVENTIVO DI SPESA PER I LAVORI DI CARENAGGIO MOTONAVE ADRIA ANNO 2023

PROSPETTO - OFFERTA

Il sottoscritto nato a
 Prov. in data, residente in
 Prov. Via/Piazza
 n., nella sua qualità di
 dell'impresa.....
 con sede legale in
 Via/Piazza n°, P. IVA

DICHIARA

- L'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016, così come modificato dalla legge di conversione 14.06.2019 n. 55, del D.L. n. 32/2019;

OFFRE

A - ATTIVITÀ	B - UNITÀ DI MISURA	C - QUANTITÀ (PRESUNTIVA)	D - PREZZO UNITARIO	E - IMPORTO TOTALE (al netto di IVA)
1. Alaggio e varo		a corpo		€
2. Pulizia meccanica scafo con getto d'acqua ad alta pressione per la rimozione del biofouling (vegetazione ed incrostazioni)		a corpo		€
3. Assistenza con mezzi del cantiere per sfilamento/riposizionamento assi eliche (nr. 2)		a corpo (tempo di lavoro presunto 8 h)		€ (3.C x 3.D)

4. Rimozione dei vecchi anodi sacrificali, compreso anodo su presa mare (nr. 29)	a corpo			_____ €
5. Installazione dei nuovi anodi a saldare (nr. 29)	a corpo			_____ €
6. Ciclo completo di copertura con smalti forniti dalla committenza (marca Jotun) delle sole aree che presentano distaccamenti e/o abrasioni meccaniche	mq	5	_____ (€/mq)	_____ € (6.C x 6.D)
7. Copertura completa opera viva e bagnasciuga scafo con antivegetativa (marca Jotun), comprese le aree d'appoggio dove saranno collocati i puntelli e le taccate	mq	300	_____ (€/mq)	_____ € (7.C x 7.D)
8. Copertura opera morta e bottazzo con smalto lucido grigio (prima mano)	mq	50	_____ (€/mq)	_____ € (8.C x 8.D)
9. Copertura opera morta e bottazzo con smalto lucido nero (seconda mano)	mq	50	_____ (€/mq)	_____ € (9.C x 9.D)
10. Sbloccaggio con fiamma ossiacetilenica delle marre e degli snodi delle ancore di dritta e sinistra	a corpo (per singola ancora)	n. 2 (ancore)	_____ (€/ciascuna ancora)	_____ € (10.C x 10.D)

Kyma Mobilità S.p.A. Protocollo In uscita n. 0003203/2023 del 22/02/2023 09:13:04

11. Rimozione lamiere paratie esterne del salone di prora (spessore 6 mm)	mq	1	_____ (€/mq)	_____ € (11.C x 11.D)
12. Sostituzione con tecnica ad inserto di sezioni di lamiera paratie esterne del salone di prora	mq	1	_____ (€/mq)	_____ € (12.C x 12.D)
13. Rimozione di sezioni scalmi interni del salone di prora lato dritto e sinistro (nr. 26 scalmi)	a corpo			_____ €
14. Sostituzione con tecnica ad inserto di sezioni scalmi del salone di prora (dimensioni approssimative 120x100x6mm - nr. 26)	a corpo			_____ €
15. Rimozione lamiere parte superiore bottazzo (spessore 8 mm)	mq	1	_____ (€/mq)	_____ € (15.C x 15D)
16. Sostituzione con tecnica ad inserto di sezioni di lamiera parte superiore bottazzo	mq	1	_____ (€/mq)	_____ € (16.C x 16.D)
17. Rimozione strutture verticali di rinforzo bottazzo (denti), sostituzione delle lamiere ammalorate e successivo riposizionamento della struttura sul bottazzo	a corpo (per singolo elemento)			_____ €
18. Costi della sicurezza da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso d'asta				€ 1.000,00
COSTO TOTALE INTERVENTI DA REALIZZARE – Somma di tutti gli importi indicati in colonna E (in cifre) – al netto dell'IVA		_____		

**COSTO TOTALE INTERVENTI DA REALIZZARE – Somma
di tutti gli importi indicati in colonna E (in lettere)- al
netto dell'IVA**

Il sottoscritto dichiara, altresì, che l'importo dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, compreso nei pressi sopra indicati, ai sensi all'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, ammonta ad € _____. (in lettere € _____). Il costo della manodopera ammonta ad € _____ oltre IVA.

_____, lì _____

Il Rappresentante legale

.....
(timbro e firma)

Taranto, 07 marzo 2023

Prot. n. 81/RR

 Spett.le
 KYMA MOBILITA' S.p.A.
 Via C. Battisti n. 657
 74121 – TARANTO
Oggetto: Offerta per i lavori di carenaggio motonave Adria anno 2023

La sottoscritta UNGARO Cecilia nata a Taranto il 09.06.1956 e residente in Statte (TA) alla via Triglie n. 40, nella sua qualità di Amministratore Unico della ECODI S.r.l. con sede legale in Taranto alla Strada Consortile Massafra Litoranea n. 5150, Cod. Fisc. e Partita IVA 01786340735

DICHIARA

l'insussistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.vo 50/2016, così come modificato dalla legge di conversione 14.06.2019 n. 55, del D.L. n. 32/2019;

OFFRE

A - ATTIVITÀ	B - UNITÀ DI MISURA	C - QUANTITÀ (PRESUNTIVA)	D - PREZZO UNITARIO	E - IMPORTO TOTALE (al netto di IVA)
1. Alaggio e varo		a corpo		8.600,00 €
2. Pulizia meccanica scafo con getto d'acqua ad alta pressione per la rimozione del biofouling (vegetazione ed incrostazioni)		a corpo		2.300,00 €
3. Assistenza con mezzi del cantiere per sfilamento/riposizionamento assi eliche (nr. 2)		a corpo (tempo di lavoro presunto 8 h)		530,00 € (3.C x 3.D)
4. Rimozione dei vecchi anodi sacrificali, compreso anodo su presa mare (nr. 29)		a corpo		200,00 €

ECODI s.r.l.
 Contrada S. Chiara XX Strada Consortile - Zona Ind.le - 74123 TARANTO
 Tel. 099/6528832-4718585 - Fax 099/4600322 - email: ecodi@libero.it - PEC: ecodisrl@postacert.cedacri.it - COD. SDI: SUBM70N
 C.C.I.A.A. R.E.A. TA-96000 - C.F. e P.IVA: 01786340735 - Capitale Sociale €. 103.480,00

5. Installazione dei nuovi anodi a saldare (nr. 29)	a corpo			1.230,00 €
6. Ciclo completo di copertura con smalti forniti dalla committenza (marca Jotun) delle sole aree che presentano distaccamenti e/o abrasioni meccaniche	mq	5	280,00 (€/mq)	1.400,00 € (6.C x 6.D)
7. Copertura completa opera viva e bagnasciuga scafo con antivegetativa (marca Jotun), comprese le aree d'appoggio dove saranno collocati i puntelli e le taccate	mq	300	40,00 (€/mq)	12.000,00 € (7.C x 7.D)
8. Copertura opera morta e bottazzo con smalto lucido grigio (prima mano)	mq	50	26,00 (€/mq)	1.300,00 € (8.C x 8.D)
9. Copertura opera morta e bottazzo con smalto lucido nero (seconda mano)	mq	50	26,00 (€/mq)	1.300,00 € (9.C x 9.D)
10. Sbloccaggio con fiamma ossiacetilenica delle mare e degli snodi delle ancore di dritta e sinistra	a corpo (per singola ancora)	n. 2 (ancore)	220,00 (€/ciascuna ancora)	440,00 € (10.C x 10.D)
11. Rimozione lamiere paratie esterne del salone di prora (spessore 6 mm)	mq	1	530,00 (€/mq)	530,00 € (11.C x 11.D)
12. Sostituzione con tecnica ad inserto di sezioni di lamiera paratie esterne del salone di prora	mq	1	190,00 (€/mq)	190,00 € (12.C x 12.D)
13. Rimozione di sezioni scalmi interni del salone di prora lato dritto e sinistro (nr. 26 scalmi)	a corpo			450,00 €

14. Sostituzione con tecnica ad inserto di sezioni scalini del salone di prora (dimensioni approssimative 120x100x6mm - nr. 26)	a corpo			900,00 €
15. Rimozione lamiere parte superiore bottazzo (spessore 8 mm)	mq	1	500,00 (€/mq)	500,00 € (15.C x 15D)
16. Sostituzione con tecnica ad inserto di sezioni di lamiera parte superiore bottazzo	mq	1	280,00 (€/mq)	280,00 € (16.C x 16.D)
17. Rimozione strutture verticali di rinforzo bottazzo (denti), sostituzione delle lamiere ammalorate e successivo riposizionamento della struttura sul bottazzo	a corpo (per singolo elemento)			170,00 €
18. Costi della sicurezza da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso d'asta				€ 1.000,00
COSTO TOTALE INTERVENTI DA REALIZZARE - Somma di tutti gli Importi indicati in colonna E (in cifre) - al netto dell'IVA		33.320,00		
COSTO TOTALE INTERVENTI DA REALIZZARE - Somma di tutti gli Importi indicati in colonna E (in lettere) - al netto dell'IVA		TRENTATREMILATRECENTOVENTU/00		

Tempo richiesto per l'esecuzione: 15 gg.11.

La sottoscritta dichiara, altresì, che l'importo dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, compreso nei prezzi sopra indicati, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs.vo 50/2016, ammonta ad €. 1.500,00= (millecinquecento/00).
Il costo della manodopera ammonta ad €. 29.500,00= (Ventinovemilacinquecento/00) oltre IVA.

Il Rappresentante Legale

ECODI S.R.L.
(L'Amministratore Unico)
[Firma]

ALLEGATO 5

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Fwd: POSTA CERTIFICATA: Preventivo di spesa per i lavori di carenaggio motonave Adria anno 2023

Mittente: "Per conto di: appalti@pec.kymamobilita.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 08/03/2023, 13:41

A: kymamobilita@kymamobilita.it

CC: Carrieri Nicola <nicola.carrieri@kymamobilita.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 08/03/2023 alle ore 13:41:41 (+0100) il messaggio

"Fwd: POSTA CERTIFICATA: Preventivo di spesa per i lavori di carenaggio motonave Adria anno 2023" è stato inviato da "appalti@pec.kymamobilita.it"

indirizzato a:

kymamobilita@kymamobilita.it nicola.carrieri@kymamobilita.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec21004.20230308134141.17923.33.1.56@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: Fwd: POSTA CERTIFICATA: Preventivo di spesa per i lavori di carenaggio motonave Adria anno 2023

Mittente: PEC Ufficio Applati e contratti Kyma Mobilita <appalti@pec.kymamobilita.it>

Data: 08/03/2023, 13:41

A: kymamobilita@kymamobilita.it

CC: Carrieri Nicola <nicola.carrieri@kymamobilita.it>

Buongiorno Nicola,

i file allegati sono gentilmente da protocollare.

Ti ringrazio.

Grazia

----- Messaggio inoltrato -----

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Preventivo di spesa per i lavori di carenaggio motonave Adria anno 2023

Data: Tue, 07 Mar 2023 11:41:55 +0100

Mittente: Per conto di: cmisud@postacert.cedacri.it <posta-certificata@postacert.cedacri.it>

Rispondi-a: cmisud@postacert.cedacri.it

A: appalti@pec.kymamobilita.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 07/03/2023 alle ore 11:41:55 (+0100) il messaggio

"Preventivo di spesa per i lavori di carenaggio motonave Adria anno 2023" è stato inviato da

["cmisud@postacert.cedacri.it"](mailto:cmisud@postacert.cedacri.it)

indirizzato a:

appalti@pec.kymamobilita.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 20230307114155-24946@postacert.cedacri.it

— postacert.eml —

Oggetto: Preventivo di spesa per i lavori di carenaggio motonave Adria anno 2023

Mittente: cmisud@postacert.cedacri.it

Data: 07/03/2023, 11:41

A: appalti@pec.kymamobilita.it

Facendo seguito Vs gradito invito, e dopo accurato sopralluogo, con la presente siamo lieti formulare ns migliore offerta per i lavori di carenaggio Motonave Adria - anno 2023.

Si allega:

- Prospetto offerta;
- Documento di identità del Legale Rappresentante.

In attesa di cordiale riscontro,
porgiamo distinti saluti.

C.M.I. SUD srl

— Allegati: —

dati-cert.xml	964 bytes
postacert.eml	3,0 MB
postacert.eml	3,0 MB
OFFERTA ADRIA-signed.pdf	1,7 MB
doc_id_dippolito.pdf	481 kB
dati-cert.xml	745 bytes

RICHIESTA PREVENTIVO DI SPESA PER I LAVORI DI CARENAGGIO MOTONAVE ADRIA ANNO 2023

PROSPETTO - OFFERTA

Il sottoscritto CAMILLO D'IPPOLITO nato a TARANTO Prov. TA in data 12-08-1948, residente in TARANTO Prov. TA Via/Piazza POLIBIO n. 2, nella sua qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE dell'impresa C.M.I. SUD SRL con sede legale in TARANTO Via/Piazza DI GIORGIO MARTINI n° 8, P. IVA 00401740733

DICHIARA

- L'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016, così come modificato dalla legge di conversione 14.06.2019 n. 55, del D.L. n. 32/2019;

OFFRE

A - ATTIVITÀ	B - UNITÀ DI MISURA	C - QUANTITÀ (PRESUNTIVA)	D - PREZZO UNITARIO	E - IMPORTO TOTALE (al netto di IVA)
1. Alaggio e varo		a corpo		<u>13.200,00</u> €
2. Pulizia meccanica scafo con getto d'acqua ad alta pressione per la rimozione del biofouling (vegetazione ed incrostazioni)		a corpo		<u>4.850,00</u> €
3. Assistenza con mezzi del cantiere per sfilamento/riposizionamento assi eliche (nr. 2)		a corpo (tempo di lavoro presunto 8 h) <u>€ 360,00 / h</u>		<u>2.880,00</u> € (3.C x 3.D)

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 779474.
www.kymamobilita.it kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00140330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

4. Rimozione dei vecchi anodi sacrificali, compreso anodo su presa mare (nr. 29)	a corpo			<u>620,00</u> €
5. Installazione dei nuovi anodi a saldare (nr. 29)	a corpo			<u>820,00</u> €
6. Ciclo completo di copertura con smalti forniti dalla committenza (marca Jotun) delle sole aree che presentano distaccamenti e/o abrasioni meccaniche	mq	5	<u>84,00</u> (€/mq)	<u>420,00</u> € (6.C x 6.D)
7. Copertura completa opera viva e bagnasciuga scafo con antivegetativa (marca Jotun), comprese le aree d'appoggio dove saranno collocati i puntelli e le taccate	mq	300	<u>19,00</u> (€/mq)	<u>5.700,00</u> € (7.C x 7.D)
8. Copertura opera morta e bottazzo con smalto lucido grigio (prima mano)	mq	50	<u>54,00</u> (€/mq)	<u>2.700,00</u> € (8.C x 8.D)
9. Copertura opera morta e bottazzo con smalto lucido nero (seconda mano)	mq	50	<u>54,00</u> (€/mq)	<u>2.700,00</u> € (9.C x 9.D)
10. Sbloccaggio con fiamma ossiacetilenica delle marre e degli snodi delle ancore di dritta e sinistra	a corpo (per singola ancora)	n. 2 (ancore)	<u>900,00</u> (€/ciascuna ancora)	<u>1.800,00</u> € (10.C x 10.D)

11. Rimozione lamiere paratie esterne del salone di prora (spessore 6 mm)	mq	1	<u>1.050,00</u> (€/mq)	<u>1.050,00</u> € (11.C x 11.D)
12. Sostituzione con tecnica ad inserto di sezioni di lamiera paratie esterne del salone di prora	mq	1	<u>1.600,00</u> (€/mq)	<u>1.600,00</u> € (12.C x 12.D)
13. Rimozione di sezioni scalmi interni del salone di prora lato dritto e sinistro (nr. 26 scalmi)	a corpo			<u>1.960,00</u> €
14. Sostituzione con tecnica ad inserto di sezioni scalmi del salone di prora (dimensioni approssimative 120x100x6mm - nr. 26)	a corpo			<u>2.800,00</u> €
15. Rimozione lamiere parte superiore bottazzo (spessore 8 mm)	mq	1	<u>1.450,00</u> (€/mq)	<u>1.450,00</u> € (15.C x 15D)
16. Sostituzione con tecnica ad inserto di sezioni di lamiera parte superiore bottazzo	mq	1	<u>2.100,00</u> (€/mq)	<u>2.100,00</u> € (16.C x 16.D)
17. Rimozione strutture verticali di rinforzo bottazzo (denti), sostituzione delle lamiere ammalorate e successivo riposizionamento della struttura sul bottazzo	a corpo (per singolo elemento)			<u>1.300,00</u> €
18. Costi della sicurezza da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso d'asta				€ 1.000,00
COSTO TOTALE INTERVENTI DA REALIZZARE - Somma di tutti gli importi indicati in colonna E (in cifre) - al netto dell'IVA			€ <u>48.950,00</u>	

**COSTO TOTALE INTERVENTI DA REALIZZARE – Somma
di tutti gli importi indicati in colonna E (in lettere) - al
netto dell'IVA**

EURO QUARANTOTTMILANOVECENTO
CINQVANTA /00

Il sottoscritto dichiara, altresì, che l'importo dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, compreso nei pressì sopra indicati, ai sensi all'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, ammonta ad € 1.400,00 (in lettere € MILLEQUATTROCENTO /00). Il costo della manodopera ammonta ad € 45.030,00 oltre IVA.

TARANTO, il 07.03.23

Il Rappresentante legale

C.M.I. SUD s.r.l.
TARANTO
(timbro e firma)

LE LAVORAZIONI SOPRA ELENCAE, AD ESCLUSIONE DI CAUSE IMPREVISTE O IMPREVEDIBILI, AVRANNO UNA DURATA TEMPORALE DI GG 90 NATURALI E CONSECUTIVI DALLA DATA DI CONSEGNA -

C.M.I. SUD s.r.l.
TARANTO



Firmato digitalmente da:
D'IPPOLITO CAMILLO
Firmato il 07/03/2023 11:18
Seriale Certificato: 1603389
Valido dal 07/07/2022 al 07/07/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

